

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 302292022	Nº SICONV 938010/2022	PROPONENTE / TOMADOR Misterio da integração e do desenvolvimento Regional	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO	MUNICÍPIO / UF Barro Alto- BA	BDI 1 24%	BDI 2 18%	BDI 3 0

FILTRO

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO								
Meta 5.	5.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES				BDI 1		
	5.1.1.	SICRO	5914637	TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMI REBOQUE 22t - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	68.880,00		BDI 1		
	5.1.2.	Composição	01.01	Instalação de canteiro de obras	und	1,00		BDI 1		
	5.1.3.	Composição	01.02	Administração Local	mês	6,00		BDI 1		
	5.1.4.	Composição	01.03	Controle Geométrico / Tecnológico	dia	180,00		BDI 1		
	5.1.5.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVIDADE *2,4 X 1.20* M	m²	5,76		BDI 1		
Meta 6.	6.1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO				BDI 1		
Nível 2	6.1.1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO				BDI 1		
	6.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	40.957,32		BDI 1		
	6.1.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	40.957,32		BDI 1		
	6.1.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (REPERFILAMENTO)	m³	642,09		BDI 1		
	6.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.047,86		BDI 1		
	6.1.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA REVESTIMENTO PRIMARIO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (DMT= DISTANCIA DA USINA A SEDE DO MUNICIPIO)	m3xkm	174.847,30		BDI 1		
	6.1.6.	Composição	02.01	Aquisição de RR- 2C Imprimação (pintura de ligação)	t	18,43		BDI 2		
	6.1.7.	SINAPI	100966	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 3000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM).	TXKM	8.975,79		BDI 1		
Meta 7.	7.1.	SINAPI		CALÇADA				BDI 1		
Nível 2	7.1.1.	SINAPI		CALÇADA				BDI 1		
	7.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	42,00		BDI 1		
	7.1.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	10,50		BDI 1		
	7.1.3.	Composição	ORSE12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	und	34,00		BDI 1		
Meta 8.	8.1.	SINAPI		SINALIZAÇÃO				BDI 1		
Nível 2	8.1.1.	SINAPI		SINALIZAÇÃO				BDI 1		
	8.1.1.	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	4,40		BDI 1		
	8.1.2.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	und	23,00		BDI 1		
	8.1.3.	SICRO	5213401	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	964,59		BDI 1		
	8.1.4.	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plastico injetavel bidirecional tipo	und	215,00		BDI 1		

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU -

Local _____

Data _____

