



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
 Rua Miguel Marques de Almeida, s/nº (74) 3629-1129 e 1114
 CNPJ: 13.234.349/0001-30 - Cep: 44.895-000 - Barro Alto-Ba.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Ministerio das Cidades	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Barro Alto- Ba (Lagoa Funda)			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 12-23 / SICRO 10-23	MUNICÍPIO / UF Barro Alto- BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 12-23 / SICRO 10-23										
7. SERVIÇOS PRELIMINARES										
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
-	SICRO	5914637	TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMI REBOQUE 22t - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	79.906,50		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	01.01	Instalação de canteiro de obras	und	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	01.02	Administração local e manutenção do canteiro	mês	7,00		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	01.03	Controle Geométrico / Tecnológico	dia	45,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVIDADE *2,4 X 1,20* M	m²	2,88		BDI 1	-	-	RA
8. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS LAGOA FUNDA										
8.1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS LAGOA FUNDA										
-	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	4.821,96		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	und	18,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	20.205,25		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	4.041,06		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF. 07/2020	m³	2.424,64		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (SOLO 60% BASE SOLO BRITA)	m³xkm	7.970,98		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (Brita 40% BASE SOLO BRITA)	m³xkm	88.951,53		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	20.205,25		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4011372	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL	m²	20.205,25		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	20.205,25		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4915637	CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL	m²	20.205,25		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (BRITA TSD)	m³xkm	11.274,52		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (BRITA CAPA SELANTE)	m³xkm	10.870,42		BDI 1	-	-	RA
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS										
9.1. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS										
-	Cotação	01	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO CM 30	t	22,24		BDI 2	-	-	RA
-	Cotação	02	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C	t	9,10		BDI 2	-	-	RA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:43:54 do dia 02/05/2024
 Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.barroalto.ba.gov.br/verifica-assinatura/4CF2408F9AF53FDEA1E9B747DD7BE>
 ou utilize o QR Code ao lado.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Ministerio das Cidades	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Barro Alto- Ba (Lagoa Funda)			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 12-23 / SICRO 10-23	MUNICÍPIO / UF Barro Alto- BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 12-23 / SICRO 10-23										
-	Cotação	02	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO RR 2C	t	75,38		BDI 2	-	-	RA
-	Cotação	02	CAPA SELANTE - RR 2C	t	10,12		BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CM30)	tx km	9.424,61		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 RR2C	tx km	40.097,42		BDI 1	-	-	RA
10. SINALIZAÇÃO										
10.1. SINALIZAÇÃO										
-	SICRO	5213401	SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS	m²	433,98		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5213465	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	und	10,00		BDI 1	-	-	RA
11. CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL										
11.1. CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL										
-	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	4.821,96		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	6.093,01		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,37		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	347,18		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	02.01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADA DE CONCRETO NBR 9050	und	52,00		BDI 1	-	-	RA
12. PROTEÇÃO AMBIENTAL										
12.1. PROTEÇÃO AMBIENTAL										
-	Composição	03.01	Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas	m²	6.005,89		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:43:54 do dia 02/05/2024
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.barroalto.ba.gov.br/verifica-assinatura/4CF2408F9AF53FDEA1E9B747DD7BE>
ou utilize o QR Code ao lado.

