



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Ministério do Desenvolvimento Regional	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Barro Alto-BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 12/2023 ; SICRO 10/2023	MUNICÍPIO / UF Barro Alto-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,31%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 12/2023 ; SICRO 10/2023										
7.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
-	SICRO	5914637	TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMI REBOQUE 22t - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	121.136,00		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	01.01	Instalação de canteiro de obras	und	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	01.02	Administração local e manutenção do canteiro	mês	8,00		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	01.03	Controle Geométrico / Tecnológico	dia	56,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVIDADE *2,4 X 1,20" M	m²	5,76		BDI 1	-	-	RA
8.			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS							
8.1.			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS							
-	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.533,50		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	und	18,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	8.868,65		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	1.773,74		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF. 07/2020	m³	1.064,24		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (SOLO 60% BASE SOLO BRITA)	m³xkm	81.986,25		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (Brita 40% BASE SOLO BRITA)	m³xkm	54.630,88		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	8.868,65		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4011372	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL	m²	8.868,65		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	8.868,65		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4915637	CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL	m²	8.868,65		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (BRITA TSD)	m³xkm	20.486,58		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (BRITA CAPA SELANTE)	m³xkm	6.828,87		BDI 1	-	-	RA
9.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS							
9.1.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS							
-	Cotação	01	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO CM 30	t	9,75		BDI 2	-	-	RA
-	Cotação	02	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C	t	3,98		BDI 2	-	-	RA

PMV3.0.4

1 / 3

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 16:08:49 do dia 02/05/2024
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.barroalto.ba.gov.br/verifica-assinatura/7E32B760E0664A9E7843D0D85B264EDD>
ou utilize o QR Code ao lado.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Ministerio do Desenvolvimento Regional	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Barro Alto-BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 12/2023 ; SICRO 10/2023	MUNICÍPIO / UF Barro Alto-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,31%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 12/2023 ; SICRO 10/2023										
-	Cotação	02	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO RR 2C	t	66,16		BDI 2	-	-	RA
-	Cotação	02	CAPA SELANTE - RR 2C	t	4,42		BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CM30 - IMPRIMIMAÇÃO)	tx km	4.653,37		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR 2C TRATAMENTO DUPLO E CAPA)	tx km	35.577,22		BDI 1	-	-	RA
10. SINALIZAÇÃO										
10.1. SINALIZAÇÃO										
-	SICRO	5219607	TAXA REFLETIVA - BIDIRECIONAL	und	1.266,95		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5213401	SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS	m²	228,05		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5213465	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	und	16,00		BDI 1	-	-	RA
11. CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL										
11.1. CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL										
-	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	3.893,26		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	3.289,07		BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	4915723	Caição manual com fixador de cal	m²	3.289,07		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	622,92		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO PODOTATIL)	m²	622,92		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	02.01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	und	40,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	22.425,18		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	3.040,69		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	24.342,66		BDI 1	-	-	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Ministerio do Desenvolvimento Regional	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Barro Alto-BA			
LOCALIDADE SINAPI (ND: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 12/2023 ; SICRO 10/2023	MUNICÍPIO / UF Barro Alto-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,31%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI 12/2023 ; SICRO 10/2023									
12.			PROTEÇÃO AMBIENTAL					-	-
12.1.			PROTEÇÃO AMBIENTAL					-	-
-	Composição	03.01	Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas	m²	8.800,00		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Barro Alto-BA
Local

quinta-feira, 02 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: David Edson Martins Rocha
CREA/CAU: 3000057529
ART/RRT: BA20230550719

David Edson Martins Rocha
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000057529

